Umverlegung MS-Kabel durch Betreiber

Sicherung der Saugleitung während der Bauphase, Tiefenlage (Sohle) ca. 249,90 - 250,20 m ü. HN

Deichüberfahrt in Asphalt mit Bankett, Neigung 1 : 10

Steinsatz aus Wasserbausteinen LMB 5/40 in 0,30 m Frostschutzschicht zur Böschungssicherung bis OK Deichkrone, Fußsicherung mittels Herdwand, siehe Detail Znr. AP 11-15

Treibgutabweiser

Teilrückbau Fernmeldekabel im Baubereich

Rohrdurchführung im Bereich Deichüberfahrt, siehe Detail Znr. AP 11-24

Umverlegung MS-Kabel durch Betreiber

Umverlegung MS-Kabel durch Betreiber

Teilrückbau Stadtbeleuchtung im Baubereich

BE-Fläche, ca. 220 m²

Entwässerungsmulde mit Versickerungspunkten im Abstand von ca. 20 m, siehe Detail Znr. AP 11-01

Sicherung des Imbisses, ggf. Umsetzung bei Erfordernis während der Baumaßnahme

Sicherung und Erhalt der Trafo- und Pumpstation

Entwässerungsmulde mit Versickerungspunkten im Abstand von ca. 20 m, siehe Detail AP 11-01

Sicherung Stadtbeleuchtung inkl. Masten während Baumaßnahme

D-Stat. 2+000,00 m

D-Stat. 1+900,00 m

D-Stat. 1+800,00 m

Planung_M70_Blatt1

Planung_M80_Blatt2

Grundlage dieser Planung:

Bestandsvermessung von make_int Vermessungsgesellschaft mbH
Conrad-Clauß-Str. 13
09337 Hohenstein-Ernstthal

Legende Planung

- Deichkrone
- Böschungsflächen
- Plateauflächen
- befestigter Grünstreifen
- Deichverteidigungsweg mit Betonpflasterfläche und Bankett
- Deichverteidigungsweg mit Asphaltdecke und Bankett
- Zufahrtsweg mit sandgeschl. Schotterdecke
- Gehweg in Pflaster
- Rad-/Gehweg in Asphalt
- Granitpflasterfläche
- HWS-Mauer mit Bohrpfahlgründung
- Spundwand
- Böschungssicherung begrünte Steinschüttung
- Böschungssicherung Steinsatz/Wasserbaupflaster
- Gebäuderückbau
- Anlagenrückbau (im Baubereich)
- Stubben roden
- gepl. Höhe
- Absperrpoller für Kfz
- Drainage mit Kontrollschacht
- Druckentlastungspunkt (D - Decker, RS - Rohrsohle, SS - Schachtsohle)
- offener Graben
- Pumpleitung mit Standrohr
- Entwässerungsleitung mit Straßenablauf und Kontrollschacht
- Stationierung der Maßnahmenbereiche
- Kilometrierung HWS-Anlage
- Schnittführung Querprofile
- Baugrenze
- Fläche Baustelleneinrichtungen und bauzeitliche Zufahrten
- Transport und Einbauarichtung
- bauzeitliche Spundwand
- Umverlegung Mittelspannungskabel
- Umverlegung Hochdruckgasleitung
- Umverlegung Fernmeldekabel
- Umverlegung Trinkwasserleitung
- Hochbord Granit, Auftritt 12 cm
- Tiefbord T8/25, Auftritt 0 cm
- Pflasterstreifen, 4-zellig

Legende Bestand

- 29/2 Flurstücksnummer
- Flurstücksgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- 264.78 vorh. Geländehöhen
- B21 ● B4.234 B6.1 Bohrungen/Sondierungen gem. Baugrundgutachten
- Flussachse
- Flusskilometrierung
- Grenze Altlastverdachtsfläche
- vorh. Spundwand
- vorh. Bäume
- vorh. Gebüsch
- vorh. Einleitstellen
- Hochspannungsfreileitung
- Mittelspannungsfreileitung
- Mittelspannungskabel
- Niederspannungsfreileitung
- Niederspannungskabel
- Hochdruckgasleitung
- Mitteldruckgasleitung
- Niederdruckgasleitung
- Fernmelde-Freileitung
- Fernmeldekabel, erdverlegt
- Trinkwasserleitung
- Abwasserleitung
- TV-Kabel
- LWL-Kabel
- Saug-/Brauchwasserleitung

Blattübersicht

Auftraggeber

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau

Auftragnehmer

ICL Ingenieur Consult Dr.-Ing. A. Kolbmüller GmbH
Dienststelle Leipzig
D-04207 Leipzig
T +49 341 4194-0
F +49 341 4194-11
E office@icl-ing.com

Lagebezug: RD 83 — *Höhenbezug:* HN 76
Landkreis: Mittelsachsen — *Gemeinde:* Frankenberg
Gemarkung: — *Flurstück:*

	Datum	Name	Unterschrift
Gezeichnet:	12-07-03	bc	
Bearb:	12-07-03	bc	
Gepr.:	12-07-03	sa	

Umsetzung Hochwasserschutzkonzept an der Zschopau in Frankenberg, Teil Süd, Baulos S 1

Lage- Höhenplan
Planung - M 80

Auftragsnr.: 45-77849/10 — *Plan-Nr.:* AP 03-07 — *Maßstab (m, cm)* 1 : 250 — *Blatt* 3 / 3 Bl.
Phase: Ausführungsplanung — *Ers. f.:*

Y:\10\10106_HWS-Frankenberg\Los2\Lph5\GV\Grundlageplan_2012-06-25_M250_Planung_M80_Blatt3.grp